新平县者竜中学学生宿舍建设项目---总平面图

经济技术指标

一	规划用地面积		15527.00平方米	23.29亩
二	建筑占地面积		2430.74平方米	
	新建建筑	1：学生宿舍占地面积	416.00平方米	
		2：消防配套用房占地面积	13.16平方米	
	原有建筑	1：综合楼占地面积	451.10平方米	
		2：教师廉租房占地面积	217.37平方米	
		3：教师宿舍占地面积	337.66平方米	
		4：教学楼占地面积	285.56平方米	
		5：食堂占地面积	592.00平方米	
		6：体育器材保管室占地面积	76.44平方米	
		7：门卫值班室占地面积	41.45平方米	
三	总建筑面积		9638.03平方米	
	计容面积		8977.73平方米	
	新建建筑	1：学生宿舍建筑面积	2129.68平方米	
		2：消防配套用房建筑面积	13.16平方米	
	原有建筑	1：综合楼建筑面积	2239.00平方米	
		2：教师廉租房建筑面积	1000.00平方米	
		3：教师宿舍建筑面积	1500.00平方米	
		4：教学楼建筑面积	1338.00平方米	
		5：食堂建筑面积	640.00平方米	
		6：体育器材保管室建筑面积	76.44平方米	
		7：门卫值班室建筑面积	41.45平方米	
	不计容面积		660.30平方米	
		1：学生宿舍隔震层	507.78平方米	
		2：消防配套用房	152.52平方米	
四	场地面积		8452.60平方米	
	其他硬化场地面积		5948.65平方米	
	塑胶场地面积		1243.95平方米	
	篮球场地面积		1260.00平方米	
五	绿地面积		4643.66平方米	
六	建筑密度		15.65%	
七	绿地率		29.91%	
八	容积率		0.58	
九	机动车停车位		4个（含一个无障碍停车位）	
十	非机动车停车位		14个	